แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายมงคล อินต๊ะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประมาณการ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด								- ราคาวัสดุจาก
	- ขุดดินเพื่อวางท่อประปา กว้าง 0.20 ม.	99.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	14,652.00	14,652.00	สำนักดัชนีการค้า
	ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. ยาว รวม 1,140 เมตร								กระทรวงพาณิชย์
2	งานวางท่อ								เดือน พฤษภาคม 2559
	- ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 ตราท่อน้ำไทย	40.00	ท่อน	342.52	13,700.80	-	-	13,700.80	www.price.moc.go.th
	- สามทางลด 4 " ลด 3 "	1.00	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	- บัญชีค่าแรงต่อหน่วย
	- ข้อต่อตรง 3 "	36.00	อัน	39.96	1,438.56	-	-	1,438.56	จาก สำนักงบประมาณ
	- ข้องอ 3 "	4.00	อัน	65.19	260.76	-	-	260.76	ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม
	- ข้อลด 3" ลด 2 1/2"	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	ปี 2558
	- สามทาง 3" ลด 1/2"	30.00	อัน	103.00	3,090.00	-	-	3,090.00	- คิดจากราคาจ้างเหมา
	- สามทาง 3" ลด 1"	3.00	อัน	103.00	309.00	-	-	309.00	30% จากราคาวัสดุ
	- ท่อ PVC 2 1/2" ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	246.73	4,934.60	-	-	4,934.60	
	- ข้อต่อตรง 2 1/2"	19.00	อัน	24.77	470.63	-	-	470.63	
	- สามทาง 2 1/2" ลด 3/4"	20.00	อัน	87.80	1,756.00	-	-	1,756.00	
	- สามทาง2 1/2 " ลด 1"	3.00	อัน	87.80	263.40	-	-	263.40	
ยอดยกไป								41,280.75	